


DETALHES DO PAVIMENTO


DETALHE DA PAVIMENTAÇÃO



CAMADAS	DESCRIÇÃO	CONSUMOS
A	CBUQ – CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE (COMPACTADO) e= 4cm	
B	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE – RR1C	ATÉ 1,00 KG/M²
C	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE – CM-30	ATÉ 1,20 KG/M²
D	BASE DE BRITA GRADUADA – BGS e=mínima 16cm	
E	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 40 CM, COM REFORÇO DO SUBLEITO	
F	SOLO COMPACTADO	

ESC: S/ESC

DETALHES DOS SARJETÕES



**NOTA:**

1 - A SINALIZAÇÕES DE SOLO HORIZONTAL E VERTICAL FICARÃO PARA O DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO (DITRAN) DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD EM EXECUTA-LAS, APÓS A CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS.

2 - A REMOÇÃO DO PAVIMENTO INTERTRAVADO FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD.

3 - A EXECUÇÃO DOS REBAIXOS PARA ACESSIBILIDADE FICARÁ DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD.

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

FOLHA

1/2

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICO E DRENAGEM SUPERFICIAL

LOCAL: TRECHO DA RUA RUA EUGENIO TEZOTTO

BAIRRO CONJUNTO HABITACIONAL MARIA TEREZA APRILANTE GIMENES, RAFARD-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE RAFARD

Nº ART: 28027230200581067

ESCALA: 1:1000

LOCALIZAÇÃO



Rafard, 17 de MARÇO de 2020

Assinatura Prefeito Municipal

Assinatura Resp. Técnico

Engº. Ivan Alex da Silva

CREA: 5069925551

QUADRO DE ÁREA M²

ÁREA TOTAL DE PAVIMENTAÇÃO 4.170,26m²

DESENHO: IVAN ALEX DA SILVA.

